

[7] PYTANIA z 10.03.2009 r.
I ODPOWIEDZI

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.
Przebudowa ulicy 11 Listopada w Szklarskiej Porębie

Dołączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiar robót ma **WYŁĄCZNIE CHARAKTER ORIENTACYJNY**, co wielokrotnie podkreśla Zamawiający w materiałach przetargowych. Nie mniej jednak, po raz kolejny Zamawiający **fakultatywnie udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące Przedmiaru robót**, jak tylko otrzymane wyjaśnienia od Projektanta i kosztorysanta. **Udzielone odpowiedzi w tym zakresie w dalszym ciągu nie są obligatoryjne dla Wykonawcy**, a jedynie mają charakter pomocny przy ustalaniu wynagrodzenia ryczałtowego. Zapis ten dotyczy pytań od Nr 1. do Nr 6. oraz pytań z zestawów poprzednich z zakresu *Przedmiarów robót*.

Pytanie 1.

W przedmiarze robót drogowych w ogólnej charakterystyce robót pkt.6.2 podano długość sieci kanalizacji deszczowej- 1840m, dł. przykanalików - 200m, ilość studzienek rewizyjnych 85 szt. oraz ilość wpustów deszczowych - 62 szt., tymczasem w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w przedmiarze robót budowlanych w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków podano następujące ilości: dł. sieci kanalizacyjnej deszczowej 1467m, przykanalików 176 m, ilość studni rewizyjnych 83 szt oraz ilość wpustów 55 szt..

Proszę podać właściwą ilość obmiarową, jaka należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Prawidłowe są wartości w przedmiarze.

Pytanie 2.

W przedmiarze robót budowlanych w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków przyjęto 1257,826 m³ wykopu pod rurociągi o łącznej długości 1643m, następnie w pozycji 20 przyjęto wykopy na poszerzenia na studnie w ilości 117,927 m³. Tymczasem w długości 1643 m rurociągów nie uwzględniono studni, które łącznie zajmują długość 94,8m. W załączonym przedmiarze brakuje więc obmiaru wykopu pod studnie rewizyjne, którego objętość z naszych obliczeń wynosi 246,105m³ plus 117,927m³ na poszerzenia. Proszę podać prawidłową ilość obmiarową wykopu pod studnie rewizyjne.

Odpowiedź:

Ważne są wartości robót ziemnych pod sieci i poszerzenia pod studzienki podane w przedmiarze(uwzględniają studnie).

Pytanie 3.

W przedmiarze budowlanym w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków brak pozycji mówiącej o wykopie pod studzienki ściekowe. Z naszych obliczeń wynika, że objętość wykopu powinna wynosić 22,275 m³. Proszę o podania podstawy, opisu ilości i jednostki miary robót.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź przy Pytaniu 2.

Pytanie 4.

Dot. poz.73 przedmiaru robót budowlanych w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków – czy wymieniona pozycja opisuje wykonanie wpięcia projektowanego rurociągu o średnicy 250 mm do istniejących przepustów, tj. przepustu kamiennego sklepionego W4 oraz przepustu żelbetowego W5? Jeśli nie, proszę o podanie informacji, jakie roboty pozycja ta uwzględnia oraz podanie podstawy do wyceny wpięcia w ilości dwóch sztuk rurociągu.

Odpowiedź:

Do wyceny z zakresu poz.73 - przyjąć dwie (2) sztuki.

Pytanie 5.

W przedmiarze budowlanym w zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia ścieków podano dział nr 3 „Wyloty W1-W7”. Tymczasem do dokumentacji nie został dołączony rysunek przedstawiający wylot W7, jak również w wymienionym dziale nie wyszczególniono pozycji mówiącej o wykonaniu wylotu W7. Czy wylot W7 jest przedmiotem wyceny? Jeśli tak, proszę o dołączenie do dokumentacji rysunku przedstawiającego wylot oraz podanie podstawy wyceny.

Odpowiedź:

Wylotów jest 6. Należy wycenić 6 wylotów.

Pytanie 6.

W przedmiarze budowlanym etap I poz.77 oraz w przedmiarze budowlanym etap II poz.42 podano błędnie wartości krotności dla opisów robót (powinno być: dla poz.77- krotność 2, dla poz.42-krotność 1). Prosimy o skorygowanie pozycji.

Odpowiedź:

Cytat wypowiedzi Projektanta i Kosztorysanta: *Nie rozumiem pytania: jeżeli nie zostały zmienione pozycje to są to studzienki rewizyjne i wpustów podane w sztukach i tak je należy wycenić.*

Pytanie 7.

Opisane w dokumentacji rury dwuścienne z PCV do kanalizacji deszczowej o średnicy 250mm nie są dostępne na rynku. O wymaganej średnicy produkowane są jedynie rury dwuścienne z PP . W związku z powyższym proszę o zmianę przedmiotu wyceny z rur PCV na rury PP, bądź o zmianę średnicy rurociągu projektowanej kanalizacji deszczowej z wartości 250 mm na rurę dwuścinną z PCV o dostępnej średnicy.

Odpowiedź:

W związku z zaprzestaniem produkcji rur dwuściennych z PCV należy wycenić rury dwuścienne D 250 PP

Pytanie 8.

Dot. dołączonego do dokumentacji rysunku 11/S „ Wylot kanalizacji deszczowej”- przedstawiony na rysunku wylot nie został przez nas zlokalizowany. Proszę o podanie informacji, czego dotyczy wymieniony rysunek? Czy wykonanie wymienionego wylotu zostało uwzględnione w jednym z załączonych przedmiarów?. Jeśli nie, proszę o podanie podstawy do sporządzenia wyceny.

Odpowiedź:

Rysunek dotyczy wylotu Nr 6.

Pytanie 9.

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do treści zawartej umowy, a jeżeli tak – to w jakich sytuacjach?

Odpowiedź:

Tak.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku :

- aktualizacji rozwiązań materiałowych (wycofanie z obrotu materiałów lub urządzeń) ,
- zmiany w kolejności wykonywania części zamówienia,
- zmiany w wysokości przewidywanych płatności w poszczególnych etapach/ odcinkach,
- zmiany kluczowego personelu wykonawcy (kierownika budowy, kierownika robót),
- zmiany podwykonawców z wprowadzeniem dodatkowych włącznie,
- braku lub wady dokumentacji projektowej,

- wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązujących przepisów i warunkami określonymi w Specyfikacjach Technicznych,
- wykonania dodatkowych prac archeologicznych na terenie budowy ,
- wykonania dodatkowych badań- przekrojów geologicznych na terenie budowy, w związku z odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,
- wystąpienia siły wyższej,
- brak możliwości dojazdu, transportu materiałów a także wykonywaniem robót spowodowany opóźnieniami prac przez wykonawcę systemu kanalizacji i wodociągów lub kolizjami z tymi pracami.

Zmiany umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy, zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców).

Odpowiedź na pytanie 9. należy traktować jako modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia w rozumieniu art. 38 ust.4 ustawy-Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 10.

Kto ponosi koszty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym?

Odpowiedź:

Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy o drogach publicznych ponosi właściciel wbudowanych urządzeń.

Pytanie 11.

Jakie będą kolizje wykonywanej aktualnie sieci wodno-kanalizacyjnej z projektowaną siecią (energetyczną , teletechniczną , ściekową) . Dane te są niezbędne do wyceny robót.

Odpowiedź:

Wszystkie występujące kolizje zostały już uwzględnione w *Dokumentacji projektowej* .

Pytanie 12.

Dot. odp. 1 z dn.04.03.2009r. Po dokładnym sprawdzeniu całości dokumentacji zamieszczonej przez Zamawiającego, stwierdzamy, iż nadal brakuje planów sytuacyjnych nawierzchni drogowej od Hm 11+84,00 do Hm 14+05 oraz od Hm 2-03 do Hm 2+44. Prosimy o ich udostępnienie.

Odpowiedź:

Plan sytuacyjny nawierzchni drogowej od Hm 11+84,00 do Hm 14+05 zamieszczony jest na stronie internetowej Miasta – w pliku [5] *Pytań i odpowiedzi (27.02.-04.03.2009r.)* , natomiast zeskanowany (i dołączony w tym samym pliku) drugi *Plan sytuacyjny nawierzchni drogowej* nie obejmuje odcinka od Hm 2-03 do Hm 2+44. - przepraszamy i dołączamy go jako załącznik do niniejszych *Pytań z odpowiedziami*.

Pytanie 13.

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie oznakowania poziomego w ramach realizacji zadania? Jeżeli tak, prosimy o podanie technologii oznakowania oraz ilości przewidzianych m².

Odpowiedź:

Projekt docelowej organizacji ruchu zakłada wprowadzenie wyłącznie oznakowania pionowego.

Pytanie 14.

Dot. odpowiedzi Nr 4 z 06.03.2009r.

Prosimy Zamawiającego o wskazanie wspólnych zakresów aktualnie wykonywanej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i tej projektowanej (wspólne studzienki wpustowe i kanalizacyjne, przyłącza, kanały, itp.). Informacji tych nie można określić na podstawie wizji lokalnej, a są one niezbędne do przygotowania oferty przetargowej

Odpowiedź:

Wspólne zakresy aktualnie wykonywanej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i tej projektowanej – nie występują.

*Burmistrz
/-/ Arkadiusz Wichniak*

Załącznik w pliku:

- opinia geotechniczna